

Zakres rzeczowy prac do wykonania na obiekcie w Zelowie ul. Żeromskiego 21

Lp.	Nazwa	Ilość	
1.	Wykonanie rozdzielni o mocy 200 kW	kpl	1
2.	Budowa linii kablowej NN typu 4 x kabel 1x180mm ² o długości Lc= 50 m	m	50
3.	Przebudowa pola w istniejącej stacji transformatorowej – montaż rozłącznika z uziennikami– 1 kpl.	kpl	1
4.	Budowa linii kablowej 0,2kV typu YAKY 4x95mm ² o długości Lc=40 m	m	40
5.	Budowa linii kablowej 0,2kV typu YAKY 4x70mm ² o długości Lc=40 m	m	40
6.	Wykonanie rozdzielni o mocy 150 kW	kpl	1
7.	Budowa szafki oświetlenia – 1 szt.	szt.	1
8.	Wymiana istniejącego oświetlenia na nowe.- punktowe 10 punktów 150 i 250 W	kpl.	1
9.	Demontaż istniejącego oświetlenia – ok. 360 opraw świetłówkowych	kpl	1
10.	Wykonanie instalacji elektrycznej części socjalno-biurowej – wg projektu	kpl	1
11.	Przebudowa stacji transformatorowej OS 1 – 1000 kVA, oraz wykonanie 2 niezależnych układów pomiarowych , półpośrednich z zastosowaniem przekładników 3x300/5A zasilania obwodów linii nN	kpl	1

Szczegółowy zakres rzeczowy według projektu oraz uzgodnień w nim zawartych i dokonanych ze zleceniodawcą

Dostawa Wykonawcy: *wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadania. Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie w koszt zlecenia przez wykonawcę materiałów posiadanych przez zamawiającego.*

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano - montażowe

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z projektem technicznym, dokumentacją prawną a szczególnie ze schematami zasilania, układem istniejącym i projektowanym, zestawieniami materiałowymi, montażowymi zawartymi w dokumentacji rozwiązaniami technicznymi, lokalizacją istniejących i projektowanych urządzeń i sieci SN, nn, stacji SN/nn oraz dokonania wizji lokalnej w terenie.

Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający wymaga zastosowania przez wykonawcę materiałów i urządzeń określonych w projekcie technicznym - posiadających niezbędne atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy, posiadających świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz świadectwo pochodzenia.
2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca robót zapewnił organizację i zabezpieczenie ruchu dla robót w pasach drogowych i ulic, jak również obsługę geodezyjną (wytyczenie linii energetycznych i ich inwentaryzacje powykonawcze) oraz zwiezenie materiałów z demontażu do ponownego wykorzystania i złomu do magazynu wraz z przeprowadzeniem utylizacji odpadów.